

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΣΙΝΗ Α', Γ', Δ' ΟΡΟΦΟΣ

	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	Α' ΟΡΟΦΟΣ	Γ' ΟΡΟΦΟΣ		Δ' ΟΡΟΦΟΣ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ)			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΟΛΙΚΗ €
					ΓΥΝΑΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΟ	ΔΕΡΜΑΤΟ-ΛΟΓΙΚΟ	ΧΩΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	ΒΟΗΘ. ΧΩΡ.	No 4			
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1	Καθαιρέσεις τοίχων και μεταφορά προϊόντων καθαίρεσης	κατ'αποκοπή			2		1	1		4	
	2	Τοίχοι γυψοσανίδων (διπλή) και μόνωση για υγειονομικούς χώρους	(Επιμέτρηση) m ²								66	
	3	Νέες πόρτες με κλειδαριές MERONI (πρεσσαριστές MDF βαμμένες με διαφορετικά χρώματα)	τεμ	2	2	2		1	1	2	10	
	4	Επένδυση τοίχων πάνω από το νιπτήρα με πλακάκι	κατ'αποκοπή	2	1	1				1	5	
	5	Στπατουλαριστοί χρωματισμοί γυψοσανίδων με αντιμικροβιακά χρώματα	(Επιμέτρηση) m ²								132	
	6	Χρωματισμοί επιφανειών τοίχων με αντιμικροβιακά χρώματα	(Επιμέτρηση) m ²								49	
	7	Αντικατάσταση 21 σπασμένων πλακών στα Οδοντιατρεία από υπάρχον απόθεμα	κατ'αποκοπή								21	
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	8	Υποδομή για νέα λεκάνη WC + προμήθεια - τοποθέτηση σετ λεκάνης, καζανάκι επίτοιχο	κατ'αποκοπή		1						1	
	9	Υποδομή για νέους νιπτήρες (ύδρευση - αποχέτευση) + προμήθεια νιπτήρων (σετ έπιπλο με νιπτήρα, αναμεικτική μπαταρία με χειρουργική λαβή)	κατ'αποκοπή	2	1	1					4	
	10	Υποδομή για νέο νεροχύτη και τοποθέτηση πάγκου εργασίας με νεροχύτη, αναμεικτική μπαταρία με χειρουργική λαβή, ερμάρια και συρτάρια συνολικού μήκους 3.10 μ.	κατ'αποκοπή						1		1	
	11	Υποδομή δικτύων (νερό, αποχέτευση, αέρας, ρεύμα) για σύνδεση μίας οδοντιατρικής έδρας (No 5) σε άλλο σημείο (No 4)	κατ'αποκοπή						1		1	
	12	Μεταφορά νεροχύτη σε άλλο σημείο εντός του ιδίου χώρου	κατ'αποκοπή							1	1	
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ-ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	13	Μεταφορά ηλεκτρολογικού πίνακα σε νέα θέση εντός του ιδίου χώρου	κατ'αποκοπή					1			1	
	14	Αναδιάταξη υφιστάμενης εγκατάστασης φωτισμού και τοποθέτηση νέων διακοπών ελέγχου σε όλους τους νέους χώρους	κατ'αποκοπή	2	3	6	1	1	1		14	
	15	Εγκατάσταση φωτισμού οροφής LED	κατ'αποκοπή						1		1	
	16	Νέες θέσεις εργασίας με 1 πρίζα σούκο για σύνδεση με UPS-H/Z και 2 Data	κατ'αποκοπή	2					1		3	

Παρατηρήσεις

1. Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

2. Με την παραλαβή του έργου θα γίνει και η τελική επιμέτρηση παρουσία επιτροπής παραλαβής και του αναδόχου